

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 4510000-8						
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1						
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8						
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9						
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu	m	1 203,80		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych z wywozem gruzu	m ²	19,25		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu	m ²	11,70		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z betonu z wywozem gruzu	m ²	28,75		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m ²	44,50		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m ²	25,25		
				Razem 1.1.1.1.		
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0						
7	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,68		

przebudowa dróg gm. 201 546P i 201 515P

8	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, koryto	m ³	678,63		
				Razem 1.1.1.2.		
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów -						
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby -						
9	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m ²	270,00		
				Razem 1.1.1.4.		
				Razem 1		
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9						
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8						
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2						
2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2						
2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9						
2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8						
2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1						
Krawężniki						
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	1 073,00		
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	130,80		
				Razem 2.1.2.1.		
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4						
Chodniki						

przebudowa dróg gm. 201 546P i 201 515P

12	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	2 094,89		
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wykonaniem rowka	m	1 127,55		
14	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m ²	2 094,89		
Zjazdy						
15	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	442,60		
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	190,00		
17	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu	m ²	442,60		
				Razem 2.1.2.2.		
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7						
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0						
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7						
Chodniki						
18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2 094,89		
Zjazdy						
19	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	442,60		
				Razem 2.1.2.4.		
				Razem 2.1.2		
				Razem 2		
				Całość netto		
				Podatek VAT 22%		

przebudowa dróg gm. 201 546P i 201 515P

Ogółem brutto	
----------------------	--