

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 4510000-8						
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 4511000-1						
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 4511100-8						
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9						
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,40		
2	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, wykopy i koryto	m ³	848,39		
3	D-02 00 01 D-02 01 01 D-02 03 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, nasypy z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	125,70		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy do 30 cm z karczowaniem pni w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV z wywozem materiałów	szt	42,00		
5	D-01.02.01	Karczowanie krzewów z wywozem materiału	m ²	2,00		
				Razem 1.1.1.2.		
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów -						
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III.	m ³	5,00		

przebudowa dr. gminnej nr 201 547P Budzyń os. Piaski

				Razem 1.1.1.3.		
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby -						
7	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m ²	1 002,70		
				Razem 1.1.1.4.		
				Razem 1		
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9						
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8						
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2						
2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2						
8	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub PVC) o średnicy 40 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek ze skrzydełkami równoległymi oraz umocnieniem wlotu i wylotu	m	18,00		
				Razem 2.1.1.1.		
2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9						
2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8						
2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1						
Krawężniki						
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	860,70		
Jezdnie, skrzyżowania						
10	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	2 286,82		
11	D-04.06.01	Podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm	m ²	2 286,82		

przebudowa dr. gminnej nr 201 547P Budzyń os. Piaski

12	D-01.02.04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, z osadzeniem włazów na pierścieniach odciążających lub wymianą ich na wbetonowane w płytę żelbetową, objętość betonu do 0,3 m ³	szt	10,00	696,00	6 960,00
					Razem 2.1.2.1.	
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4						
Chodniki						
13	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	902,80		
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe kolorowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wykonaniem rowka	m	821,00		
Zjazdy						
15	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	361,75		
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	199,50		
17	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm	m ²	361,75		
					Razem 2.1.2.2.	
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7						
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0						
Jezdnie						
18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (w tym 10% czerwonej) 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2 286,82		
					Razem 2.1.2.3.	
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7						
Chodniki						

przebudowa dr. gminnej nr 201 547P Budzyń os. Piaski

19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	902,80		
Zjazdy						
20	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	361,75		
				Razem 2.1.2.4.		
2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8						
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe zamocowane na 13 słupkach	szt	32,00		
22	D-07.01.01	Instalowanie punktowych elementów odblaskowych	szt	58,00		
				Razem 2.1.2.5.		
				Razem 2.1.2		
				Razem 2		
				Całość netto		
				Podatek VAT 22%		
				Ogółem brutto		