

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8</b>						
<b>1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1</b>						
<b>1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8</b>						
<b>1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9</b>						
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu	m	656,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	828,5		
3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	828,50		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	20,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 0,50 m ze ściankami i fundamentami i robotami ziemnymi z odwozem materiałów rozbiórkowych	m	28,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	203,86		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	9,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie poręczy betonowych zakopiańskich z wywozem materiałów rozbiórkowych	m	15,00		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży chodnikowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m	140,20		
				<b>Razem 1.1.1.1.</b>		
<b>1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0</b>						
10	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	2,18		
11	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, wykopy + koryto	m <sup>3</sup>	4 099,08		
12	D-02 00 01 D-02 01 01 D-02 03 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, nasypy z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	1 024,58		
13	D-01.02.01	Karczowanie i wycinka drzew o średnicy 30-60 cm w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV z wywozem materiałów	szt	1,00		
				<b>Razem 1.1.1.2.</b>		
<b>1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów -</b>						
14	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III.	m <sup>3</sup>	65,63		
				<b>Razem 1.1.1.3.</b>		
<b>1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby -</b>						
15	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	3 722,30		
				<b>Razem 1.1.1.4.</b>		
				<b>Razem 1</b>		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

<b>2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9</b>						
<b>2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8</b>						
<b>2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2</b>						
<b>2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2</b>						
16	D-06.01.01	Ścieki skarpowe z elementów betonowych trapezowych na podsypce piaskowo-cementowej i ławie betonowej z kaskadą	m	7,00		
17	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 50 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek i ławy oraz umocnieniem wlotu i wylotu	m	51,00		
18	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 80 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek oraz umocnieniem wlotu i wylotu	m	5,00		
19	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 30 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek oraz umocnieniem wlotu i wylotu	m	36,00		
				<b>Razem 2.1.1.1.</b>		
<b>2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9</b>						
<b>2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8</b>						
<b>2.1.2.1.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1</b>						
<b>Krawężniki</b>						
20	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	190,60		
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	3 065,30		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

22	D-08.01.02	Krawężniki kamienne uliczne wystające o wymiarach 20x35 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	31,40		
23	D-08.01.02	Krawężniki kamienne trapezowe o wymiarach 15/21x35 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	47,10		
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,00		
25	D-08.03.01	Krawężniki drogowe betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	292,70		
26	D-08.05.02 analogia	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej prostokątnej na podsypce piaskowo-cementowej i na ławie betonowej	m	1 657,00		
<b>Jezdnia, skrzyżowania</b>						
27	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m <sup>2</sup>	5 523,66		
28	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>	5 523,66		
29	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego, grubość warstwy 7 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>	4 314,20		
				<b>Razem 2.1.2.1.</b>		
<b>2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4</b>						
<b>Chodniki</b>						
30	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m <sup>2</sup>	2 371,21		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

31	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wykonaniem rowka	m	1 846,00		
32	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa dla KR 1, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2 575,07		
<b>Zjazdy i parkingi</b>						
33	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m <sup>2</sup>	1 590,65		
34	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	620,00		
35	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2 214,40		
				<b>Razem 2.1.2.2.</b>		
<b>2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7</b>						
<b>2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0</b>						
<b>Jezdnie</b>						
36	D-05.03.05 D-04.03.01	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dla KR 3 wraz ze skropieniem asfaltem istniejącej nawierzchni, transport mieszanki	Mg	499,66		
37	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 3 cm	m <sup>2</sup>	5038,42		
38	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 3, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki	m <sup>2</sup>	4 314,20		
39	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) dla KR 3, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki i regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z osadzeniem ich na pierścieniach odciążających lub wymianą ich na w	m <sup>2</sup>	12 683,40		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

40	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki granitowej 14/16 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	84,28		
41	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "behaton" 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z osadzeniem ich na pierścieniach odciążających lub wymianą ich n	m <sup>2</sup>	1 209,46		
				<b>Razem 2.1.2.3.</b>		
<b>2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7</b>						
<b>Chodniki</b>						
42	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej "behaton" 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m <sup>2</sup>	1 323,77		
43	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej "behaton" 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m <sup>2</sup>	1 251,30		
44	D-05.03.23	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6 cm, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem, należy przyjąć ok.. 10% nowej kostki	m <sup>2</sup>	162,80		
<b>Zjazdy i parkingi</b>						
45	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej "behaton" 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m <sup>2</sup>	2 104,15		

przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzynie

46	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki ze skropieniem podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>	110,25		
47	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	m <sup>2</sup>	110,25		
				<b>Razem 2.1.2.4.</b>		
<b>2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8</b>						
48	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z mas termoplastycznych linii segregacyjnych, pół martwych i na przejściach dla pieszych	m <sup>2</sup>	287,68		
49	D-07.01.01	Oznakowanie przykrawężnikowych części chodnika prowadzące na przejście dla pieszych. ostrzegawczą taśmą nawierzchniową z białej odblaskowej taśmy prefabrykowanej do oznakowania poziomego oraz guzowatych elementów	m	24,00		
50	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ze słupkami	szt	82,00		
<b>2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie urządzeń ochronnych - 45233292-2</b>						
51	D-07.05.01	Bariera ochronna stalowa U-14a	m	72,00		
52	D-07.06.02	Ogrodzenie segmentowe U-2a z rur stalowych h=0,70m	m	367,00		
53	D-07.06.02	Balustrada U-11a o h=1,20 m	m	25,00		
				<b>Razem 2.1.2.5.</b>		
				<b>Razem 2.1.2</b>		
				<b>Razem 2</b>		
				<b>Całość netto</b>		
				<b>Podatek VAT 23%</b>		
				<b>Ogółem brutto</b>		