

Budzyń, dnia 21.02.2012r

Nr GKM.272.2.2.2012r

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego ogłoszonego  
w BZP w dniu 07.02.2012r  
pod poz. 35808-2012  
- wszyscy -**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

### **BUDOWA STRAŻNICY DLA OSP W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM**

Odpowiadając na pytania zadane przez jednego z uczestników postępowania przetargowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.02.2012r udzielamy następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

W przedmiarze brak płytek klinkierowych elewacyjnych – są w dokumentacji.

**Odp.**

**Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian: 70.87m<sup>2</sup>**

Pyt. 2

W przedmiarze brak wykonania i montażu kratownic - są w dokumentacji.

**Odp.**

**Pozycja 25 odnosi się do zakupu wraz z montażem konstrukcji dachu oraz daszków z poliwęglanu nad wejściem i nad bramą garażową.**

Pyt. 3

W poz. Nr 53 i 54 przedmiaru jest mowa o wykonaniu 3mm posadzki na styropianie a dokumentacja mówi o 4cm podłożu betonowym.

**Odp.**

**Warstwy niwelujące - wyrównawcze cementowe grubości 20 mm zatarte na gładko  
- 103.946 m<sup>2</sup>**

**Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 10mm**

**Krotność = 2 - 207.892m<sup>2</sup>**

**Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - 70.87 m<sup>2</sup>**

Pyt. 4

Ocieplenie zewn. ścian wykonać z wełny czy ze styropianu i o jakiej grubości.

**Odp.**

**Ocieplenie ścian wykonać ze styropianu gr.15cm.**

Pyt. 5

W przedmiarze brak okładzin ścian płytkami w łazienkach.

**Odp.**

**Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie Klejowej - 36.83m<sup>2</sup>**

Pyt. 6

Brak w przedmiarze wykonania parapetów z PCV.

**Odp.**

**Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FB – 14.10m  
Parapety P1 szt. 13.00**

Pyt. 7

Co oznacza poz. 25 przedmiaru „zakup z montażem”

**Odp.**

**Pozycja 25 oznacza zakup wraz z montażem konstrukcji dachu oraz daszków z poliwęglanu nad wejściem i nad bramą garażową.**

Pyt. 8

Brak w przedmiarze podciągów stalowych – są w dokumentacji.

**Odp.**

**Podciągi stalowe ujęte zostały w pozycji 23 „Podciągi, belki stropowe i dachowe” szt. 4**

**UWAGA: DODATKOWA BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!**

Zamawiający informuje, że z uwagi na występujące braki w poszczególnych pozycjach **unieważnia** przedmiar robót branży budowlanej zamieszczony na stronie internetowej w dniu 17.02.2012r.

**Obowiązującym przedmiarem robót branży budowlanej, na którego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy jest zamieszczony dokument – przedmiar robót z dnia 21.02.2012r. Jest to jego wersja OSTATECZNA.**

**Wójt Gminy Budzyń  
mgr Marcin Sokolowski**